

Santa Fe, 01 de junio de 2015

VISTO el Expte. CD N° 055/15, caratulado: **Propuesta de instalación de mesas con sus respectivos bancos en el ala oeste del 1er. Piso de la Facultad**, iniciado por el Centro de Estudiantes de esta Facultad, y

CONSIDERANDO:

Que se ha efectuado una presentación referida a la colocación de mesas y bancos de estudio, así como también, la instalación eléctrica necesaria, en el pasillo que une el sector del Departamento Ingeniería Industrial y la Secretaría Académica de la Facultad.

Que la misma trata de adecuar un nuevo espacio de estudio, con el fin de que los estudiantes puedan utilizarlo para distintas actividades.

Que en dicha presentación, se ha incluido un presupuesto de gastos de insumos, proponiéndose que la mano de obra para la fabricación de las mesas y bancos esté a cargo de los estudiantes.

Que habiendo analizado el tema, desde la Subsecretaría de Mantenimiento, Obras, Servicios Generales y Vigilancia se ha elaborado una propuesta, con el fin de dar solución a la situación planteada.

Que dicha propuesta cuenta con el aval de la Secretaría Administrativa.

Que las Comisiones de Planeamiento, Ciencia y Tecnología y de Administración y Presupuesto, recomiendan su aprobación.

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD REGIONAL SANTA FE


RESUELVE:


ARTÍCULO 1º.- Avalar la propuesta presentada por la Subsecretaría de Mantenimiento, Obras, Servicios Generales y Vigilancia, destinada a la generación de un nuevo espacio de estudio en la Facultad, que se adjunta como ANEXO de la presente resolución.

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Archívese.

RESOLUCIÓN N° 307

FRSF
DACDI
RHR
EJD


Ing. EDUARDO DONNET
DECANO


Ing. RAUL REGALINI
Secretario de Planeamiento y Gestión

GENERACIÓN DE UN NUEVO ESPACIO DE ESTUDIO EN LA FACULTAD

La presente propuesta tiene dos aspectos a tener en cuenta, la compra de los insumos necesarios y la construcción e instalación de todo lo necesario para tal fin. En este sentido, se sigue el mismo estilo de mesas y bancos que hoy funcionan en el 1° piso frente a la Dirección de Materias Básicas. En este sector las mesas y bancos están fijas al piso para evitar el desplazamiento de los mismos, evitando la rotura o desorden del lugar.

Las tareas complementarias consisten en: realizar una nueva instalación eléctrica que cumpla con las normas de seguridad respectiva; verificar si es necesaria la incorporación de nuevas luminarias para los puestos de trabajo.

Para un correcto y adecuado aprovechamiento del sector en cuestión, es necesario agregar la fabricación de una nueva rampa con una pendiente menor a la existente.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Construcción de tres mesas, base metálicas con tapa en MDF 18 Melamina cerejeira, con bastidor inferior construido en caños estructurales de 30 x 50 x 2 mm, las patas de tubos de aproximadamente 100 mm y fijas al piso a través de placas.

Los bancos del mismo formato que las mesas, conservando la rigidez y estética de todo el conjunto. La estructura metálica pintada de color negro.

Construcción de una nueva instalación eléctrica, independizando el sector, considerando las medidas de seguridad para estos casos. Instalación de un tablero eléctrico provisto de disyuntor diferencial y protección por interruptor termomagnético. Instalación de no más de tres tomas eléctricas por cada una de las mesas.

Una vez instalados los puestos, verificar si es necesario incorporar nuevos artefactos de iluminación.

IMPORTANTE:

Por cuestiones de seguridad, todas las tareas para la construcción de mesas, bancos e instalaciones eléctricas, a cargo de personal de la Facultad Regional Santa Fe.



CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

La instalación eléctrica de acuerdo a cómputo y presupuesto presentado por el CEUT. Este monto puede sufrir alguna modificación dada la variación de precios actual, estimándose suma cercana a los \$ 2.000,00.

Construcción de tres mesas y seis bancos, según la descripción realizada anteriormente (ver plano de ubicación de la obra), de acuerdo al siguiente cómputo y presupuesto:

Mesas CEUT					
Cortes caños estructurales 50 x 30 x 2					
ITEMS	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	CANT.	Precio. Unit.	Sub total
1	Estructura base de apoyo mesa	50 x 30 x 2 mm	3	\$ 237,00	\$ 711,00
2	Estructura base de apoyo bancos	50 x 30 x 2 mm	4	\$ 237,00	\$ 948,00
3	Discos bases apoyo en suelo	Ø 200 x 3,2mm	18	\$ 56,00	\$ 1.008,00
4	Tubo	Ø 100 esp 1,6	1	\$ 428,00	\$ 428,00
5	Placas MDF 18 mm Cerejeira	2000 x 900 mm	3	\$ 250,00	\$ 750,00
6	Placas MDF 18 mm Cerejeira	2000 x 300 mm	6	\$ 250,00	\$ 1500,00
7	Pintura duo		1	\$ 200,00	\$ 200,00
8	Electrodos		1	\$ 150,00	\$ 150,00
9	Discos de corte		2	\$ 50,00	\$ 50,00
10	Discos de desbaste		1	\$ 25,00	\$ 25,00
11	Otros				\$ 150,00
			TOTAL		\$ 5.920,00

Esquema de construcción de los muebles:

